

東森電視事業股份有限公司南部新聞中心搬遷裝修案

項次	品名規格	單位	數量	備註
一	裝修工程			
1	原地毯拆除	式	1	
2	牆面壁紙撕除	式	1	
3	電梯及門廳地坪保護工程	式	1	
4	垃圾清運	式	1	
5	15mm 石膏板輕隔間	m ²	126	內填 60K 岩棉
6	15mm 石膏板輕隔間. 內外加封 9mm 矽酸鈣板	m ²	85	UPS.機房.剪輯室
7	配合隔間至頂天花板拆除	間	7	UPS.機房.剪輯室
8	上項復原工程	間	7	不足材料承商補足
9	美耐板門組+視窗	組	5	剪輯室(含 5mm 強化清玻璃)
10	上項五金、水平鎖	組	5	
11	美耐板門組	組	5	
12	上項五金、水平鎖	組	5	
13	主管室及會議室視窗	樘	2	貼木紋美耐板
14	上項 8mm 強化清玻璃	才	105	含磨光邊
15	剪輯室貼防蝕吸音黑棉	m ²	127	
16	剪輯室桌板(76*200*75)	組	2	貼木紋美耐板
17	剪輯室不透光窗簾	碼	23	
18	辦公區陽光捲簾	才	1050	
19	原地坪泥作修補整平	式	1	
20	南亞透心耐磨地磚	m ²	353	
21	上項打腊二次	m ²	706	
22	踢腳板工程	式	1	
23	全室油漆工程	式	1	
24	原 OA 屏風及桌板組裝	式	1	
25	主管桌含側桌	組	1	主桌 160*70*H75
26	施工後中廢棄物清運	式	1	
27	完工後細清潔工程	式	1	
二	原有辦公室復原工程			
1	礦纖天花板修補	式	1	
2	梯廳企業招牌拆除	式	1	含牆面除污
3	屋頂碟型天綫拆除	式	1	
4	上項基礎台打除	座	1	

5	PU 防水	式	1	
6	泥作及隔熱磚鋪設	式	1	含材料搬運
7	垃圾清運	式	1	含辦公區
三	水電工程			
1	30KW 柴油引擎發電機	台	1	
2	發電機防音箱包覆	式	1	
3	80 公升白鐵製油箱	只	1	
4	發電機組立安裝含吊運費	式	1	
5	4P100A ATS 含箱	組	1	
6	緊急電源幹管配置 2" PVC 管含另件五金工料	式	1	
7	樓板銑孔及填充	式	1	
8	緊急電源幹纜配置 PVC14m m ² *4C E:5.5m m ²	式	1	
9	遠方搖控及充電器電源(PVC3.5m m ² *4C)配置(至 A.T.S.轉接)	式	1	
10	暨設配電盤修改重整	式	1	
11	30K 三相變壓器	台	1	
12	隔離開關箱(三合一)3P75A(TR 一次側)3P50A*2(台電端及發電機端一次側)	式	1	
13	隔離開關箱組立安裝及結線	式	1	
14	TR 一次側電源配置.PVC30m m ² *4C E:8m m ²	式	1	
15	TR 二次側電源配置.PVC14m m ² *4C E:5.5m m ²	式	1	
16	ATS 組立安裝及結線	式	1	
17	緊急電源配電箱(EP)			
	總開關 3P50A			
	分路開關 3P40A*1,1P30A*2,1P20A*3	式	1	
18	EP PANEL 組立安裝及結線	式	1	
19	30KVA UPS 移機工程	式	1	
20	UPS 一次側電源配置			
	PVC14mm ² *4C E:5.5mm ²	式	1	
21	UPS 二次側電源配置			
	PVC22mm ² *4C E:5.5mm ²	式	1	
22	UPS 二次配電箱(UR)			
	總開關 3P60A			
	分路開關 1P20A*14	式	1	
23	UR PANEL 組立安裝及及盤體整線聯結	式	1	

24	UPS 電源迴路配置	迴	10	
25	UPS 電源插座含配線安裝	組	20	
26	空調緊急電源迴路配置	迴	2	
27	照明緊急電源迴路配置	迴	2	
28	市電插座電源迴路配置	迴	15	
29	市電電源插座含配線安裝	組	70	
30	照明開關迴路含面板安裝	組	22	
31	LED 2 尺 4 灯 T BAR 灯含配線安裝	組	75	
32	TV 天吊架	組	2	
33	電視(含架)組立安裝	組	10	
34	配合拆除及查驗測試工資	式	1	
四	空調工程			
1	分離式 1 對 1 7.1 kw	套	1	
2	含油離器 內膨脹閥			
3	舊有 14kw 分離式拆除搬運	套	1	
4	吊隱式室內機 7.1 kw	台	1	
5	機房分離式修改斷電自動賦歸	台	2	
6	遙控器	只	1	
7	鐵架	組	2	
8	披覆銅管	米	100	
9	舊有排風機拆除(含風管)	套	1	
10	分離室外機吊裝	工	6	
11	室外機導風罩	組	2	
12	分離室內機吊裝	工	2	
13	分離式配管工資	工	10	
14	排水配管工料	台	3	
15	冷媒填充	式	1	
16	打動修補	式	1	
17	系統處裡	式	1	
18	防火填塞	式	1	
19	舊有排風機安裝試車(含風管)	套	1	
20	集風箱	只	3	
21	出風口	只	4	
22	回風口	只	6	
23	格柵式出風口	只	4	
24	保溫軟管	米	40	

25	風管工資	工	2	
26	舊有開關拆除	台	6	
27	開關移位	台	6	
28	風管配合現場修改	工	6	
29	運雜費	式	1	
五	弱電工程			
	網路及電話線路工程			
1	新增 CAT5e 網路點(含工帶料)	點	47	
2	新增電話點	點	45	
3	雙孔 DVO 盒(含 KEYSTONES)	組	47	
4	CAT5E 24PORTS PANEL	組	2	
5	2M 網路短跳線(機櫃端需編號)	條	47	
6	2M 網路短跳線(USER 端)	條	47	
7	CAT6 網點施工工料費	條	21	
8	30P 電話幹纜(含拉線)	式	1	
	門禁監視工程			
1	DVR-104AHD(含 2T 硬碟)	台	1	
2	半球型 AHD 攝影機	支	1	
3	監視器拉線施工含電源	條	1	
4	門禁線路施工	組	1	
5	五金另料	式	1	
	電話系統設備			
1	電話系統移機(含拆及裝)	套	1	分機*30
六	消防工程			
1	優美型撒水頭	只	10	
2	撒水頭管路修改(含管料、工資)	只	34	
3	1"閘閥	只	7	
4	緊急照明燈(壁掛,LED)增設,含管線工資	台	9	
5	出口標示燈(小型,LED)增設,含管線工資	台	2	
6	避難方向燈(小型,LED)增設,含管線工資	台	2	
7	偵煙感應器增設,含管線工資	只	2	與公共區域聯結
8	嵌頂式喇叭增設,含管線工資	只	5	
9	既有懸吊式滅火器拆除及安裝	式	1	
10	運什費	式	1	

